IP SOL

Cecil PROFESSIONNEL

Primaire

SOL
BÉTON, CIMENT

FORMULE ACRYLIQUE FINES PARTICULES

FORTE PÉNÉTRATION

- **Favorise l'adhérence sur le support**
- **Renforce l'accrochage des peintures**

TECHNOLOGIE ACRYLIQUE FINE TAILLE DE PARTICULES

L'utilisation d'une résine acrylique à très fine taille de particules a une double utilité :

- une excellente pénétration dans les supports.
- une excellente accroche des couches de finitions.

Le primaire sol IP SOL permet donc une excellente adhérence sur tous types de supports et prolonge la durabilité de la finition.

FONCTIONS

Le primaire Sol IPSOL est spécifiquement formulé pour préparer tous types de sols, en intérieur et extérieur, sous abri : garages, sous sols, balcons, ateliers… , sur tous types de supports : ciment, béton, planchers bois, briques…

Il permet de renforcer la tenue des peintures de finition sur tous types de sols.

Il optimise l'adhérence du système IPSOL + PESOL sur les supports.

Il augmente la résistance de la peinture aux endroits sensibles (sous les pneus de voitures…).

Sa très faible odeur et son séchage rapide, apportent un **grand confort lors de l'application.**

L'application d'un primaire IPSOL **favorise l'accrochage et augmente la durabilité de la finition.** Le rendu final est nettement amélioré.

CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR :
NFT 36005 : Famille 1, Classe 7b2.
Aspect en pot : Aspect laiteux qui disparait lors de l'application.
Aspect du feuil : Incolore.
Viscosité : 12 à 14s (coupe 4) - Formule liquide
Extrait sec : 15% (+/-2%)
Densité : 1,01 (+/-0,03)
Brillance : NC
Type de Liant : Alkyde uréthane + Acrylique fine taille de particules
Type de Pigment : sans
Diluant : eau
Point éclair : Néant
Conditionnement : 0,5L - 2,5L
Stockage : Conditions 5°C < T°C < 35°C
Conserver dans son emballage hermétique d'origine. **CRAINT LE GEL**

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.
Matériel d'application :
Pistolet, pinceau, rouleau.
Utiliser une brosse « Spéciale acrylique » ou un rouleau texturé 12mm équipés d'un manche assez long.
La qualité de la finition dépend directement de la qualité du matériel utilisé.
Consommation : 8 à 12m²
par litre en 1 couche.
Séchage : (20°C - HR : 65 %)
Hors poussière : 30 mn.
Recouvrable : 3 h.
Complet : 24 h.
Nettoyage du matériel :
eau, immédiatement après usage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur **www.quickfds.com**

IPSOL

Primaire

SOL

BÉTON, CIMENT

CONSEIL PRO

Sur les supports lisses ou très fermés, dérocher impérativement avec NetSOL le nettoyant BÉTON CIMENT.

PREPARATION SUPPORTS

Se conformer au DTU 59.3 - Peintures de sol.
Le sol doit impérativement être sec : attendre environ 3 mois avant de peindre un sol neuf.
Porosité : Vérifier la porosité à l'aide du test de la goutte d'eau, Si la goutte ne pénètre pas, prévoir un dérochage avec le NetSOL ou une solution d'acide chlorhydrique (10% dans l'eau).
Propreté de surface : Eliminer les poussières et taches résiduelles par aspiration ou nettoyage avec NetSOL.
Sol poudreux : Nettoyage avec NetSOL jusqu'à élimination complète des poudres. Si le sol reste trop farinant, réaliser un réagréage et dérocher avec NetSOL ou une solution acide.

MODE D'EMPLOI

Tous les travaux de peinture seront réalisés selon les règles de l'art, Les fonds doivent être propres, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201) et 59.3 (norme NF P 74-203). Pour une finition parfaite et une bonne durabilité, égrener entre chaque couche.

Conditions d'application :

- Ne pas appliquer par temps de pluie.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 30°C, ni à une humidité relative (HR) supérieure à 65%.

SUPPORTS	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton ou ciment neufs très lisses : bétons lissés à l'hélicoptère… **Et fermés** (test goutte d'eau*)	■ **Laisser sécher 3 mois** ■ **Elimination des laitances et dérochage avec NetSOL ou à l'acide chlorhydrique** ■ **Rinçage / Séchage** ■ **Dépoussiérage**	**1 couche de primaire IPSOL**	**1 à 2 couches de Peinture SOL PESOL**
Béton ou ciment neufs poreux, briques, planchers bois	■ **Laisser sécher 3 mois** ■ **Elimination des laitances avec NetSOL** ■ **Rinçage / Séchage** ■ **Egrenage** ■ **Brossage / dépoussiérage**		
Support très poreux ou poudreux	■ **Nettoyage et dérochage avec NetSol jusqu'à ÉLIMINATION COMPLÈTE des laitances et de la poudre**		
Anciennes peintures adhérentes	■ **Brossage, dépoussiérage**		
Anciennes peintures non adhérentes, écaillées	■ **Grattage des parties peu adhérentes, ponçage** ■ **Lavage/ Rinçage**	**1 couche de primaire IPSOL**	

***TEST A LA GOUTTE D'EAU :** si une goutte d'eau ne pénètre pas dans le support, il faut dérocher au NetSol avant application du primaire.

ENTRETIEN

La périodicité d'entretien dépend de l'usage des sols peints, de la teinte, de l'épaisseur des couches appliquées… Il doit être effectué avant toute altération du film.

n.navarre graphiste[s] 04 78 28 55 44 - REVO - 10/2010

Cecil PROFESSIONNEL

Groupe V33 - BP1 - 39210 DOMBLANS - +33 (0)3 84 35 01 11 - **www.cecil.fr**

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.